

Przedmiar

Budynek użyteczności publicznej w Niezdrowicach - adaptacja parteru na Dzienny Dom Pobytu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNNR-W 3 1013/01 - analogia	Zabezpieczenie folią - okien oraz drzwi wejściowych		
		Pomieszczenie nr 1 (1,75*1,3*2)+(0,93*2,2*4)+(1,6*2,2*2)	m2	19,774
		Pomieszczenie nr 2 1,0*2,05*3	m2	6,15
		Pomieszczenie nr 3 1,0*2,05+2*1,3*1,3	m2	5,43
		Pomieszczenie nr 4 1,0*2,05*4	m2	8,2
		Pomieszczenie nr 5 0	m2	0
		Pomieszczenie nr 6 0	m2	0
		Pomieszczenie nr 7 0,9*2,05	m2	1,845
		Pomieszczenie nr 8 1,0*2,05*3+0,65*1,5	m2	7,125
		Pomieszczenie nr 9 1,1*2,2*2+1,4*2,15*4	m2	16,88
		Pomieszczenie nr 10 0	m2	0
		Pomieszczenie nr 11 2*1,3*1,3	m2	3,38
		Pomieszczenie nr 12 0	m2	0
		Pomieszczenie nr 13 1,4*2,15*4	m2	12,04
		razem	m2	80,824
Roboty rozbiorcze ogólnobudowlane				
2	KNR 4-01 0808/07	Rozbiórka posadzek stałodrzewnych jednolitych		
		Pomieszczenie nr 1		
		Pomieszczenie nr 2		
		Pomieszczenie nr 3		
		Pomieszczenie nr 4		
		Pomieszczenie nr 5		
		Pomieszczenie nr 6		
		Pomieszczenie nr 7		
		Pomieszczenie nr 8		
		Pomieszczenie nr 9 5,8*9,2+3,98*5,76	m2	76,285
		Pomieszczenie nr 10		
		Pomieszczenie nr 11		
		Pomieszczenie nr 12		
		Pomieszczenie nr 13 5,8*9,2	m2	53,36
		razem	m2	129,645
3	KNP 4 0104/01	Wykucie kratki wentylacyjnej lub drzwiczek wycierowych		
		Pomieszczenie nr 1 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 2 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 3 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 4 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 5 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 6 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 7 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 8 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 9 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 10 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 11 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 12 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 13 1	szt	1
		razem	szt	9
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		Pomieszczenie nr 1		
		Pomieszczenie nr 2		
		Pomieszczenie nr 3		
		Pomieszczenie nr 4		
		Pomieszczenie nr 5		
		Pomieszczenie nr 6		
		Pomieszczenie nr 7		
		Pomieszczenie nr 8		
		Pomieszczenie nr 9 (5,8*9,2+3,98*5,76)*0,03	m3	2,289
		Pomieszczenie nr 10		
		Pomieszczenie nr 11		
		Pomieszczenie nr 12		
		Pomieszczenie nr 13 5,8*9,2*0,03	m3	1,601
		razem	m3	3,89
5	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		Pomieszczenie nr 1		
		Pomieszczenie nr 2		
		Pomieszczenie nr 3		
		Pomieszczenie nr 4		
		Pomieszczenie nr 5		
		Pomieszczenie nr 6		
		Pomieszczenie nr 7		
		Pomieszczenie nr 8		

Przedmiar

Budynek użyteczności publicznej w Niezdrowicach - adaptacja parteru na Dzienny Dom Pobytu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pomieszczenie nr 9 (5,8*9,2+3,98*5,76)*0,03 Pomieszczenie nr 10 Pomieszczenie nr 11 Pomieszczenie nr 12 Pomieszczenie nr 13 5,8*9,2*0,03	m3	2,289
			m3	1,601
		razem	m3	3,89
Remont posadzek				
6	KNNR 2 1207/01 - analogia	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm Pomieszczenie nr 1 Pomieszczenie nr 2 Pomieszczenie nr 3 Pomieszczenie nr 4 Pomieszczenie nr 5 Pomieszczenie nr 6 Pomieszczenie nr 7 Pomieszczenie nr 8 Pomieszczenie nr 9 5,8*9,2+3,98*5,76 Pomieszczenie nr 10 Pomieszczenie nr 11 Pomieszczenie nr 12 Pomieszczenie nr 13 5,8*9,2	m2	76,285
			m2	53,36
		razem	m2	129,645
7	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną - z wywinięciem na ściane ok 20 cm Pomieszczenie nr 1 Pomieszczenie nr 2 Pomieszczenie nr 3 Pomieszczenie nr 4 Pomieszczenie nr 5 Pomieszczenie nr 6 Pomieszczenie nr 7 Pomieszczenie nr 8 Pomieszczenie nr 9 (+ 20 cm na wywinięcie na ściany) (5,8*9,2+3,98*5,76)+(5,8*0,2*2+9,2*0,2*2+3,98*0,2*2+5,76*0,2*2) Pomieszczenie nr 10 Pomieszczenie nr 11 Pomieszczenie nr 12 Pomieszczenie nr 13 (+ 20cm na wywinięcie na ściany) (5,8*9,2)+(5,8*0,2*2+9,2*0,2*2)	m2	86,181
			m2	59,36
		razem	m2	145,541
Remont ścian i sufitów				
8	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Pomieszczenie nr 1 2*1,75*1,0+3,97*1,0+(3,97*1,75) Pomieszczenie nr 2 2*6,37*3,5+2*1,5*3,5+(6,37*1,5) Pomieszczenie nr 3 2*4,33*1,2+2*5,71*1,2+(5,71*4,33) Pomieszczenie nr 4 2*4,2*3,5+2*1,38*3,5+(4,92*1,38) Pomieszczenie nr 5 2*1,37*1,2+2*1,2*1,2+(1,37*1,2) Pomieszczenie nr 6 2*1,1*3,5+2*1,2*3,5+(1,2*1,1) Pomieszczenie nr 7 2*2,3*1,2+2*2,46*1,2+2*2,3*1,2+(2,46*2,3) Pomieszczenie nr 8 2*2,59*1,2+2*3,26*1,2+(3,26*2,59) Pomieszczenie nr 9 2*5,8*3,5+2*3,98*3,5+2*9,2*3,5+(5,8*9,2+3,98*5,76) Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 2*3,68*3,5+2*3,68*3,5+2*0,76*3,5+(3,68*3,68+0,76*1,5) Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 2*5,8*3,5+2*9,2*3,5+(5,8*9,2)	m2	14,418
			m2	64,645
			m2	48,82
			m2	45,85
			m2	7,812
			m2	17,42
			m2	22,602
			m2	22,483
			m2	209,145
			m2	0
			m2	71,522
			m2	0
			m2	158,36
		razem	m2	683,077
9	KNP 4 1101/02	Zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych przed malowaniem kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 Pomieszczenie nr 1 2*1,75*1,0+3,97*1,0+(3,97*1,75) Pomieszczenie nr 2 2*6,37*3,5+2*1,5*3,5+(6,37*1,5) Pomieszczenie nr 3 2*4,33*1,2+2*5,71*1,2+(5,71*4,33) Pomieszczenie nr 4 2*4,2*3,5+2*1,38*3,5+(4,92*1,38) Pomieszczenie nr 5 2*1,37*1,2+2*1,2*1,2+(1,37*1,2) Pomieszczenie nr 6 2*1,1*3,5+2*1,2*3,5+(1,2*1,1) Pomieszczenie nr 7 2*2,3*1,2+2*2,46*1,2+2*2,3*1,2+(2,46*2,3) Pomieszczenie nr 8 2*2,59*1,2+2*3,26*1,2+(3,26*2,59) Pomieszczenie nr 9 2*5,8*3,5+2*3,98*3,5+2*9,2*3,5+(5,8*9,2+3,98*5,76) Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 2*3,68*3,5+2*3,68*3,5+2*0,76*3,5+(3,68*3,68+0,76*1,5) Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 2*5,8*3,5+2*9,2*3,5+(5,8*9,2)	m2	14,418
			m2	64,645
			m2	48,82
			m2	45,85
			m2	7,812
			m2	17,42
			m2	22,602
			m2	22,483
			m2	209,145
			m2	0
			m2	71,522
			m2	0
			m2	158,36
		razem	m2	683,077
10	KNR-W 4-01r97 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych Pomieszczenie nr 1 0	szt	0

Przedmiar

Budynek użyteczności publicznej w Niezdrowicach - adaptacja parteru na Dzienny Dom Pobytu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pomieszczenie nr 2 0 Pomieszczenie nr 3 1 Pomieszczenie nr 4 0 Pomieszczenie nr 5 1 Pomieszczenie nr 6 1 Pomieszczenie nr 7 2 Pomieszczenie nr 8 2 Pomieszczenie nr 9 1 Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 0 Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1
		razem	szt	9
11	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania Pomieszczenie nr 1 2*1,75*1,0+3,97*1,0+(3,97*1,75) Pomieszczenie nr 2 2*6,37*3,5+2*1,5*3,5+(6,37*1,5) Pomieszczenie nr 3 2*4,33*1,2+2*5,71*1,2+(5,71*4,33) Pomieszczenie nr 4 2*4,2*3,5+2*1,38*3,5+(4,92*1,38) Pomieszczenie nr 5 2*1,37*1,2+2*1,2*1,2+(1,37*1,2) Pomieszczenie nr 6 2*1,1*3,5+2*1,2*3,5+(1,2*1,1) Pomieszczenie nr 7 2*2,3*1,2+2*2,46*1,2+2*2,3*1,2+(2,46*2,3) Pomieszczenie nr 8 2*2,59*1,2+2*3,26*1,2+(3,26*2,59) Pomieszczenie nr 9 2*5,8*3,5+2*3,98*3,5+2*9,2*3,5+(5,8*9,2+3,98*5,76) Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 2*3,68*3,5+2*3,68*3,5+2*0,76*3,5+(3,68*3,68+0,76*1,5) Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 2*5,8*3,5+2*9,2*3,5+(5,8*9,2)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	14,418 64,645 48,82 45,85 7,812 17,42 22,602 22,483 209,145 0 71,522 0 158,36
		razem	m2	683,077
Prace br. sanitarnej				
12	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060mm Pomieszczenie nr 2 Pomieszczenie nr 3 Pomieszczenie nr 4 Pomieszczenie nr 5 Pomieszczenie nr 6 Pomieszczenie nr 7 Pomieszczenie nr 8 Pomieszczenie nr 9 Pomieszczenie nr 10 Pomieszczenie nr 11 Pomieszczenie nr 12 Pomieszczenie nr 13 2		
		razem	kpl kpl	2 2
13	KNR 0-31 0205/06	Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-33, V-33 o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm - grzejnik V33/300/1200 Pomieszczenie nr 2 Pomieszczenie nr 3 Pomieszczenie nr 4 Pomieszczenie nr 5 Pomieszczenie nr 6 Pomieszczenie nr 7 Pomieszczenie nr 8 Pomieszczenie nr 9 Pomieszczenie nr 10 Pomieszczenie nr 11 Pomieszczenie nr 12 Pomieszczenie nr 13 2		
		razem	szt szt	2 2
14	KNR 4-02 0210/02 - analogia	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - wstawienie rewizji kanalizacji sanitarnej o średnicy 50mm	miejsce	1
15	KNR 4-02 0210/03 - analogia	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 75mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - wstawienie rewizji kanalizacji sanitarnej o średnicy 75mm	miejsce	1
16	KNR 4-02 0210/02 - analogia	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 40-50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - wstawienie kolan kanalizacji sanitarnej o średnicy 50mm	miejsce	4
17	KNR 4-02 0210/03 - analogia	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 75mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - wstawienie kolan kanalizacji sanitarnej o średnicy 75mm	miejsce	4
Prace elektryczne				
18	KNR 4-03 1124/02 - analogia	Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A - demontaż istniejących włączników światła Pomieszczenie nr 1 1 Pomieszczenie nr 2 2	szt szt	1 2

Przedmiar

Budynek użyteczności publicznej w Niezdrowicach - adaptacja parteru na Dzienny Dom Pobytu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pomieszczenie nr 3 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 4 3	szt	3
		Pomieszczenie nr 5 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 6 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 7 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 8 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 9 4	szt	4
		Pomieszczenie nr 10 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 11 3	szt	3
		Pomieszczenie nr 12 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 13 1	szt	1
		razem	szt	20
19	KNR 4-03 1122/01 - analogia	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A - demontaż istniejących gniazdek		
		Pomieszczenie nr 1 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 2 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 3 7	szt	7
		Pomieszczenie nr 4 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 5 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 6 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 7 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 8 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 9 8	szt	8
		Pomieszczenie nr 10 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 11 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 12 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 13 6	szt	6
		razem	szt	25
20	KNR 4-03 1134/01 - analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - demontaż istniejących lamp		
		Pomieszczenie nr 1 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 2 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 3 6	szt	6
		Pomieszczenie nr 4 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 5 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 6 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 7 4	szt	4
		Pomieszczenie nr 8 5	szt	5
		Pomieszczenie nr 9 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 10 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 11 4	szt	4
		Pomieszczenie nr 12 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 13 0	szt	0
		razem	szt	26
21	KNR 5-08 0511/04 - analogia	Montaż z podłączeniem przelotowym na gotowym podłożu opraw - nowe lampy		
		Pomieszczenie nr 1 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 2 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 3 6	szt	6
		Pomieszczenie nr 4 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 5 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 6 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 7 4	szt	4
		Pomieszczenie nr 8 5	szt	5
		Pomieszczenie nr 9 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 10 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 11 4	szt	4
		Pomieszczenie nr 12 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 13 0	szt	0
		razem	szt	26
22	KNR 5-08 0307/02 - analogia	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej - montaż nowych włączników światła		
		Pomieszczenie nr 1 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 2 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 3 2	szt	2
		Pomieszczenie nr 4 3	szt	3
		Pomieszczenie nr 5 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 6 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 7 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 8 1	szt	1
		Pomieszczenie nr 9 4	szt	4
		Pomieszczenie nr 10 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 11 3	szt	3
		Pomieszczenie nr 12 0	szt	0
		Pomieszczenie nr 13 1	szt	1

Przedmiar

Budynek użyteczności publicznej w Niezdrowicach - adaptacja parteru na Dzienny Dom Pobytu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	20
23	KNR 5-08 0309/02 - analogia	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach - montaż nowych gniazd Pomieszczenie nr 1 0 Pomieszczenie nr 2 0 Pomieszczenie nr 3 7 Pomieszczenie nr 4 0 Pomieszczenie nr 5 0 Pomieszczenie nr 6 1 Pomieszczenie nr 7 1 Pomieszczenie nr 8 1 Pomieszczenie nr 9 8 Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 1 Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 6	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	0 0 7 0 0 1 1 1 8 0 1 0 0 6
		razem	szt	25
24	Kalkulacja indywidualna	Dotosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby nowej funkcji parteru budynku	kpl	1
		Prace porządkowe		
25	KNR 4-01 1216/02 - analogia	Usunięcie folii z okien i drzwi Pomieszczenie nr 1 $(1,75*1,3*2)+(0,93*2,2*4)+(1,6*2,2*2)$ Pomieszczenie nr 2 $1,0*2,05*3$ Pomieszczenie nr 3 $1,0*2,05+2*1,3*1,3$ Pomieszczenie nr 4 $1,0*2,05*4$ Pomieszczenie nr 5 0 Pomieszczenie nr 6 0 Pomieszczenie nr 7 $0,9*2,05$ Pomieszczenie nr 8 $1,0*2,05*3+0,65*1,5$ Pomieszczenie nr 9 $1,1*2,2*2+1,4*2,15*4$ Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 $2*1,3*1,3$ Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 $1,4*2,15*4$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	19,774 6,15 5,43 8,2 0 0 1,845 7,125 16,88 0 3,38 0 12,04
		razem	m2	80,824
26	KNNR-W 3 1014/04	Mycie okien po robotach malarskich Pomieszczenie nr 1 $(1,75*1,3*2)+(0,93*2,2*4)$ Pomieszczenie nr 2 0 Pomieszczenie nr 3 $2*1,3*1,3$ Pomieszczenie nr 4 0 Pomieszczenie nr 5 0 Pomieszczenie nr 6 0 Pomieszczenie nr 7 0 Pomieszczenie nr 8 $0,65*1,5$ Pomieszczenie nr 9 $1,4*2,15*4$ Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 $2*1,3*1,3$ Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 $1,4*2,15*4$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	12,734 0 3,38 0 0 0 0 0,975 12,04 0 3,38 0 12,04
		razem	m2	44,549
27	KNNR-W 3 1014/01 - analogia	Mycie drzwi po robotach malarskich - drzwi wejściowe Pomieszczenie nr 1 $(1,6*2,2*2)$ Pomieszczenie nr 2 $1,0*2,05*3$ Pomieszczenie nr 3 $1,0*2,05$ Pomieszczenie nr 4 $1,0*2,05*4$ Pomieszczenie nr 5 0 Pomieszczenie nr 6 0 Pomieszczenie nr 7 $0,9*2,05$ Pomieszczenie nr 8 $1,0*2,05*3$ Pomieszczenie nr 9 $1,1*2,2*2$ Pomieszczenie nr 10 0 Pomieszczenie nr 11 0 Pomieszczenie nr 12 0 Pomieszczenie nr 13 0	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,04 6,15 2,05 8,2 0 0 1,845 6,15 4,84 0 0 0 0
		razem	m2	36,275
28	KNR 4-01 1215/08 - analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych oraz PCV Pomieszczenie nr 1 $(3,97*1,75)$ Pomieszczenie nr 2 $(6,37*1,5)$ Pomieszczenie nr 3 $(5,71*4,33)$	m2 m2 m2	6,948 9,555 24,724

Przedmiar

Budynek użyteczności publicznej w Niezdrowicach - adaptacja parteru na Dzienny Dom Pobytu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pomieszczenie nr 4 (4,92*1,38)	m2	6,79
		Pomieszczenie nr 5 (1,37*1,2)	m2	1,644
		Pomieszczenie nr 6 (1,2*1,1)	m2	1,32
		Pomieszczenie nr 7 (2,46*2,3)	m2	5,658
		Pomieszczenie nr 8 (3,26*2,59)	m2	8,443
		Pomieszczenie nr 9 (5,8*9,2+3,98*5,76)	m2	76,285
		Pomieszczenie nr 10 0	m2	0
		Pomieszczenie nr 11 (3,68*3,68+0,76*1,5)	m2	14,682
		Pomieszczenie nr 12 0	m2	0
		Pomieszczenie nr 13 2*5,8*3,5+2*9,2*3,5+(5,8*9,2)	m2	158,36
		razem	m2	314,409